



PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POLÓŻNICZA

- sanitariat 1
- demontaż drzwi wewnętrznych wraz z oszczędzającą
  - skucie tynku oszczędzającą
  - demontaż całej armatury sanitariatu wraz z bateriami i podłączeniem wodno-kanalizacyjnym
  - skucie gładzi ze ścian, skucie nadmianu tynku w celu maksymalnego powiększenia pomieszczenia, ułożenie nowej gładzi do wysokości 2,0 m na wszystkich ścianach, liczenie z oszczędzającą drzwiowymi zabudową z płyt g-k, skucie płytek podłogowych
  - wykonanie nowego podłączenia wodno-kanalizacyjnego do muszki ustępowej i bidetu dostosowanego do montażu muszki ustępowej i bidetu wstępujących na konstrukcję typu Gehlert, okucie zabudowa jak najmniej przestarzała
  - ułożenie posadzki z gresu antypoślizgowego
  - montaż nowej umywalki wraz z podłączeniem (sifon, wężyki, zwanymi ze stałą przesyłką)
  - montaż nowej baterii sztorowej
  - wykonanie zabudowy wszystkich modułów pionów wodno-kanalizacyjnych płytą g-k na ruszcie stalowym systemowym grub. 50 mm, wraz z montażem drzwiczek rewalizacyjnych
  - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian powyżej gładzi i sufitu
  - demontaż starej i montaż nowej oprawy oświetleniowej
  - demontaż kratki wentylacyjnej i montaż nowej
  - wymiana kontaktów i dekleków oraz puszek elektrycznych na nowe

- sanitariat 2
- ostryż demontaż bidetu wraz baterią i podłączeniem wodno-kanalizacyjnym, w sposób umożliwiający ponowny montaż
  - demontaż muszki ustępowej i umywalki wraz z podłączeniami i baterią
  - skucie gładzi ze ścian, skucie nadmianu tynku w celu maksymalnego powiększenia pomieszczenia, ułożenie nowej gładzi do wysokości 2,0 m na wszystkich ścianach, skucie płytek podłogowych
  - naprawa posadzki, wykonanie wykładni samopoziomującej
  - montaż nowej umywalki wraz z podłączeniem (sifon, wężyki, zwanymi ze stałą przesyłką)
  - montaż nowej baterii sztorowej
  - montaż zmontowanego bidetu wraz z bidetą
  - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian powyżej gładzi i sufitu
  - demontaż starej i montaż nowej oprawy oświetleniowej
  - demontaż kratki wentylacyjnej i montaż nowej
  - wymiana kontaktów i dekleków oraz puszek elektrycznych na nowe

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT:

1. ŚCIANY I SUFITY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ: USUNĄĆ NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPEKANA, EW. WYKONTY I ZACIEKI, ZESKROBAĆ ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ, ZMYĆ POWIERZCHNIĘ, ZASZPACHLOWAĆ I POMALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ OPISANĄ W OPISIE TECHNICZNYM (ZMYWALNĄ np. LATEKSOwą)
2. PARAPETY, KALORYFERY, RURY MALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ OLEJNĄ PO UPRZEDNIM PRZYGOTOWANIU POWIERZCHNI (JAK WYŻEJ) I WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO.
3. KOLORYSTYKĘ ŚCIAN, SUFITÓW ORAZ ELEMENTÓW MALOWANYCH FARBĄ OLEJNĄ NAŁEŻY BEZWZGLĘDNIIE SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM I MALOWAĆ PO WYKONANIU PRÓB WYBARWNIENIA NA ŚCIANIE I OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA.
4. PROJEKTOWANE LAMPY: PXF Lighting PX3751107 UNI LED PPM 596/3596 3000K 500lx, WYMIENIANE "SZTUKA ZA SZTUKĘ".

pokój 119

- demontaż drzwi wraz z oszczędzającą w ścianie pomiędzy pokojami 118 i 119, zamalowanie otworu drzwiowego blokami YTONG i obustronne odfiniszowanie (także od strony pokoju 118),
- skucie gładzi ze wszystkich ścian,
- reperacja tynku w miejscach po skuciu gładzi,
- zerwanie wykładziny podłogowej rulonowej z pow wraz z listwaną przysściennymi,
- zerwanie fragmentów posadzki cementowej w miejscach spęknię, nierówności i odparzeń,
- uzupełnienie podkładki cementowej w miejscach skucia,
- wykonanie wykładziny samopoziomującej,
- ułożenie wykładziny typu tarkett wraz z cokołkami,
- montaż listwy progowej,
- wykonanie inwentaryzacji rur wodno-kanalizacyjnych w celu likwidacji rur niepotrzebnych z zabezpieczeniem odpływów,
- przygotowanie lampy olejnej do malowania dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową),
- demontaż kanału wentylacyjnego z balchry, odfiniszowanie ściany po zdemontowaniu kanału,
- wykonanie zabudowy pionów wodno-kanalizacyjnych (łącznie z sufitem) płytą g-k na ruszcie stalowym systemowym grub. 50 mm wraz z malowaniem dwukrotnym farbą zmywalną, oraz montażem drzwiczek rewalizacyjnych,
- malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
- malowanie dwukrotnie farbą olejną parapetów,
- malowanie dwukrotnie farbą olejną kaloryferów,
- demontaż starych i montaż nowych lamp (3 szt.),
- wymiana gniazdek, kontaktów i dekleków puszek elektrycznych na nowe,
- wymiana kratki wentylacyjnych na nowe.

pokój 120

- demontaż kinkietu ściennego wraz zabezpieczeniem przewodów elektrycznych,
- skucie gładzi ze wszystkich ścian (do wysokości 2,00 m),
- reperacja tynku ścian w miejscach po skuciu gładzi,
- zerwanie wykładziny podłogowej rulonowej z pow wraz z listwaną przysściennymi,
- zerwanie fragmentów posadzki cementowej w miejscach spęknię, nierówności i odparzeń,
- uzupełnienie podkładki cementowej w miejscach skucia,
- ułożenie wykładziny typu tarkett wraz z cokołkami,
- montaż listwy progowej,
- wykonanie skorodowanej rury kanalizacyjnej (pod sufitem),
- wymiana skorodowanej rury kanalizacyjnej (pod sufitem) płytą g-k na ruszcie stalowym systemowym grub. 50 mm wraz z malowaniem dwukrotnym farbą zmywalną oraz montażem drzwiczek rewalizacyjnych,
- wykonanie nowego fartucha przy umywalce do wysokości ~1,60 m (pełny wymiar płytki) i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę oraz nad zabudowanym blatem na wysokość dostosowaną do wysokości fartucha przy umywalce,
- demontaż umywalki wraz z podłączeniami i montaż nowej wraz z nowymi podłączeniami,
- demontaż bidetu nasłonnego i montaż nowej,
- malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
- demontaż starych i montaż nowych lamp (4 szt.),
- wymiana gniazdek, kontaktów i dekleków puszek elektrycznych na nowe,
- wymiana kratki wentylacyjnych na nowe.

pokój 121

- demontaż kinkietu ściennego wraz zabezpieczeniem przewodów elektrycznych,
- skucie fartucha z gładzi przy umywalce i wykonanie nowego do wysokości ~1,60 m (pełny wymiar płytki) i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę,
- demontaż umywalki wraz z podłączeniami i montaż nowej wraz z nowymi podłączeniami,
- demontaż bidetu nasłonnego i montaż nowej,
- wykonanie ściany "kikutów" po odciętych fragmentach instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- reperacja tynku ścian w miejscach po skuciu gładzi,
- zerwanie wykładziny podłogowej rulonowej z pow wraz z listwaną przysściennymi,
- zerwanie fragmentów posadzki cementowej w miejscach spęknię, nierówności i odparzeń,
- uzupełnienie podkładki cementowej w miejscach skucia,
- wykonanie wykładziny samopoziomującej,
- ułożenie wykładziny typu tarkett wraz z cokołkami,
- montaż listwy progowej,
- przygotowanie lampy olejnej do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
- wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego płytą g-k na ruszcie stalowym systemowym grub. 50 mm wraz z malowaniem dwukrotnym farbą zmywalną,
- demontaż kamizsa,
- malowanie dwukrotnie farbą olejną parapetów okiennych,
- malowanie dwukrotnie farbą olejną kaloryferów,
- demontaż starych i montaż nowych lamp (4 szt.),
- wymiana gniazdek, kontaktów i dekleków puszek elektrycznych na nowe,
- wymiana kratki wentylacyjnych na nowe.

pokój 122

- demontaż kinkietu ściennego wraz zabezpieczeniem przewodów elektrycznych,
- demontaż drzwi do sanariatów wraz z oszczędzającą, montaż nowych drzwi wykonanych (z izolacją dźwiękochłonną) wraz z nowymi oszczędzającami,
- skucie fartucha z gładzi przy umywalce i wykonanie nowego do wysokości ~1,60 m (pełny wymiar płytki) i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę,
- demontaż umywalki wraz z podłączeniami i montaż nowej wraz z nowymi podłączeniami,
- demontaż bidetu nasłonnego i montaż nowej,
- reperacja tynku ścian w miejscach po skuciu gładzi,
- przygotowanie lampy olejnej do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
- wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego płytą g-k na ruszcie stalowym systemowym grub. 50 mm wraz z malowaniem dwukrotnym farbą zmywalną,
- demontaż kamizsa,
- malowanie dwukrotnie farbą olejną parapetów okiennych,
- malowanie dwukrotnie farbą olejną kaloryferów,
- demontaż starych i montaż nowych lamp (6 szt.),
- wymiana gniazdek, kontaktów i dekleków puszek elektrycznych na nowe,
- wymiana kratki wentylacyjnych na nowe.

Projekt: POPRAWA STANU SANITARNO - HIGIENICZNO GABINETÓW LEKARSKICH I SANITARIATU W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁODZI W ŁODZI PRZY UL. FELIŃSKIEGO 7		
Inwestor: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI 93-252 ŁÓDŹ, UL. FELIŃSKIEGO 7		
Projektant: mgr inż. MACIEJ OSINIĄK - upr. nr 188/87/WŁ; ŁÓD/BO/0806/02		
Tytuł rysunku: RZUT I PIĘTRA - PROJEKT c.d.		
Data opracowania: KWIECIEŃ 2017		
skala:	1:100	nr rys. 6a