

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: POPRAWA STANU SANITARNO – HIGIENICZNEGO GABINETÓW  
LEKARSKICH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU  
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO „GÓRNA” W ŁODZI

ADRES INWESTYCJI: w Łodzi przy ul. Felińskiego 7  
dz. nr ewid. 235/1 , 235/3 , 235/4 , obręb G-17

INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi

ADRES INWESTORA: 93 – 252 Łódź , ul. Felińskiego 7

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
BUDOWLANA mgr inż. Witold Krygier

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2017

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

0%R+0%S

Zysk [Z]

0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))

VAT [V]

0%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 zł

PODATEK VAT:

0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Malowanie gabinetów lekarskich wraz z robotami towarzyszącymi	1	63
2		Wymiana drzwi zewnętrznych	64	70
3		Remont sanitariatu na parterze	71	109
4		Wymiana posadzek w gabinetach lekarskich	110	118
5		Remont pomieszczeń administracji na II piętrze	119	145
6		Remont pokoju socjalnego przy administracji na II piętrze	146	183
7		Remont poradni ginekologiczno-położniczej na I piętrze	184	232
8		Remont sanitariatów przy poradni ginekologiczno-położniczej	233	265
9		Remont pomieszczeń na odpady medyczne - w piwnicy	266	295
10		Uzupełnienie	296	298

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Malowanie gabinetów lekarskich wraz z robotami towarzyszącymi</b>			
1		Demontaż kinkietów ściennych nad umywalkami wraz z zabezpieczeniem przewodów elektrycznych.	szt		
d.1		17	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
d.1	0355-03	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 4-01	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
d.1	0355-02	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6		Demontaż karniszy	m		
d.1		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
7		Demontaż umywalek wraz z podłączeniem (syfonem)	szt		
d.1		17	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
8		Demontaż baterii natynkowych	szt		
d.1		17	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.1	0818-05	28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
d.1	0804-07	9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
d.1	0804-07	7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
d.1	0819-15	73	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
13		Demontaż żaluzji pionowych	m2		
d.1		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
14	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2		
d.1	0803-01	16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
15		Dodatek za wykonanie wylewki samopoziomującej			
d.1		29		29,000	
				RAZEM	29,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1		Ułożenie wykładziny typu tarkett	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
17 d.1		Dodatek za wywiniecie wykładziny na ścianę - cokolik wys. 10 cm - z wykonaniem wyoblenia krawędzi.	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
18 d.1		Zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami Ytong gr 10 cm	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
20 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
21 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
22 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
23 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
24 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		39	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
25 d.1	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
26 d.1		Założenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowach g/k	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.1		Wymiana skorodowanych fragmentów rur kanalizacyjnych żeliwnych długości ok. 2,0 m	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.1		Wycięcie otworów fo 150 mm w ścianie zewnętrznej ocieplonej styropianem (grubość ściany około 0,45 cm), osadzenie krtek	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1		Montaż kanału wentylacyjnego od kratki zewnętrznej do kratki osadzonej w stropie podwieszanym typu Armstrong (długość kanału ok 3,0 m każdy)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.1		Wycięcie w kasetonie sufitu podwieszanego typu Armstrong otworów na kratki wentylacyjne fi 150 mm i osadzenie krutek.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		340	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
32 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		605	m2	605,000	
				RAZEM	605,000
33 d.1		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
34 d.1		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
35 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		1115	m2	1 115,000	
				RAZEM	1 115,000
36 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
37 d.1		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
38 d.1		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
39 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
40 d.1	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
41 d.1	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
42 d.1		Montaż sufitu podwieszanego typu armstrong , systemowego kasetonowego	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
44 d.1		Wycięcie i uzupełnienie - po wykonaniu prac - poprzez wprasowanie wykładziny typu tarkett łącznie z cokołami.	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
45 d.1		Przygotowanie do malowania farbą olejną parapetów lastrykowych	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
46 d.1		Malowanie farbą olejną parapetów lastrykowych	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
47 d.1	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
48 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
49 d.1	KNR 4-01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
50 d.1		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt		
		65	szt	65,000	
				RAZEM	65,000
51 d.1		Dostawa i montaż nowej umywalki z wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
52 d.1		Dostawa i montaż nowej baterii z wykonaniem nowych połączeń wodnych.	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
53 d.1		Montaż nowych żaluzji pionowych	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
54 d.1		Montaż nowych kratek wentylacyjnych	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
55 d.1		Demontaż starych i montaż nowych dekielków puszek elektrycznych	szt		
		120	szt	120,000	
				RAZEM	120,000
56 d.1		Demontaż starych i montaż nowych wyłączników elektrycznych	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
57 d.1		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych	szt		
		80	szt	80,000	
				RAZEM	80,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.1		Dostarczenie i montaż ościeżnic stalowych oraz skrzydeł drzwiowych typowych w okleinie drewnopodobnej 0,8x2,0 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.1		Dostarczenie i montaż ościeżnic stalowych oraz skrzydeł drzwiowych typowych w okleinie drewnopodobnej 0,7x2,0 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.1		Wykonanie gniazdka elektrycznego na ścianie w pom. 207 z poprowadzeniem instalacji w bruzdach w tynku.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1		Zamontowanie w suficie podwieszanym w kratce wentylacyjnej łatwo włączanego wentylatora wraz z wykonaniem niezbędnych podłączeń elektrycznych.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
62 d.1		Wymiana zniszczonych osłonek na przewody instalacji internetowej lub telefonicznej.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1		Dostarczenie i montaż listew winylowych gr 1,5 mm i szerokości 0,30 m klejonych do ścian	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
2		<b>Wymiana drzwi zewnętrznych</b>			
64 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
66 d.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
67 d.2		Dostarczenie i montaż - drzwi aluminiowe 2,0x1,0 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.2		Wykonanie tynku ościeży usuniętego podczas montażu drzwi - tynk fakturowy barwiony w masie	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
69 d.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
70 d.2	KNR 4-01 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		<b>Remont sanitariatu na parterze</b>			
71 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.3	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.3	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.3		Demontaż miski ustępowejwraz ze spłuczką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.3		Demontaż kinkietów ściennych wraz z zabezpieczeniem przewodów elektrycznych.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.3		Demontaż umywalek wraz z podłączeniem (syfonem)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.3		Demontaż baterii natynkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.3		Przystosowanie istniejących podłączeń c.o.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,03	m2	0,030	
				RAZEM	0,030
80 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
81 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
82 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
83 d.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0,05	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
84 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
85 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		2	m	2,000	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
86 d.3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		0,80	m	0,800	
				RAZEM	0,800
87 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
88 d.3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
89 d.3	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
90 d.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
91 d.3		Dostawa i montaż nowej muszli sedesowej wiszącej na konstrukcji typu Geberit i wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.3		Dostawa i montaż nowej umywalki z wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.3		Dostawa i montaż nowej baterii z wykonaniem nowych połączeń wodnych.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.3	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
95 d.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		15,5	m2	15,500	
				RAZEM	15,500
96 d.3	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
97 d.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
98 d.3		Założenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowach g/k	szt		
		1	szt	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
99 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
100 d.3		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
101 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
102 d.3		Montaż sufitu podwieszanego z płyt g/k na stelażu systemowym			
		3		3,000	
				RAZEM	3,000
103 d.3		Demontaż istniejącej kratki wentylacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.3		Montaż kanału wentylacyjnego od kratki w ścianie do kratki osadzonej w suficie podwieszanym (długość kanału ok 1,0))	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.3		Wycięcie otworów fi 150 mm w suficie podwieszanym na kratkę wentylacyjną	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
106 d.3		Montaż w jednej z krutek j.w. wentylatora załączanego z chwilą włączania światła.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
108 d.3		Dostawa i montaż grzejnika płytowego o wymiarach 0,50x0,60 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.3		Dostarczenie i montaż ościeżnic stalowych obejmujących oraz skrzydeł drzwiowych typowych w okleinie drewnopodobnej 0,8x2,0 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Wymiana posadzek w gabinetach lekarskich			
110 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		192	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
111 d.4		Zerwanie cokolików z wywiniętej wykładziny PCV	m		
		222	m	222,000	
				RAZEM	222,000
112 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
114 d.4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
115 d.4		Oczyszczenie i odkurzenie posadzki przed wykonaniem wylewki samopoziomującej	m2		
		205	m2	205,000	
				RAZEM	205,000
116 d.4		Wykonanie wylewki samopoziomującej z przygotowaniem podłoża	m2		
		215	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
117 d.4		Ułożenie wykładziny typu tarkett	m2		
		215	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
118 d.4		Dodatek za wywiniecie wykładziny na ścianę - cokolik wys. 10 cm - z wykonaniem wyoblenia krawędzi.	m		
		248	m	248,000	
				RAZEM	248,000
5		<b>Remont pomieszczeń administracji na II piętrze</b>			
119 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
120 d.5	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		83	m	83,000	
				RAZEM	83,000
121 d.5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
122 d.5		Demontaż listew progowych z PCW	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
123 d.5		Oczyszczenie podłoża - zerwanie resztek podkładu i innych zanieczyszczeń.	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
124 d.5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		23,5	m2	23,500	
				RAZEM	23,500
125 d.5	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		23,5	m2	23,500	
				RAZEM	23,500
126 d.5		Wykonanie wylewki samopoziomującej z przygotowaniem podłoża	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
127 d.5		Ułożenie paneli podłogowych na tzw. gąbce	m2		
		82	m2	82,000	
				RAZEM	82,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.5	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		92	m	92,000	
				RAZEM	92,000
129 d.5		Montaż nowych listew progowych	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
130 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		290	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
131 d.5		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
132 d.5		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2		
		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
133 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		305	m2	305,000	
				RAZEM	305,000
134 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
135 d.5		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
136 d.5		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
137 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
138 d.5	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
139 d.5		Dostawa i montaż osłonek PCV na parapety	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
140 d.5		Montaż nowych żaluzji pionowych	m2		
		11,5	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
141 d.5		Montaż nowych kratki wentylacyjnych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
142 d.5		Demontaż starych i montaż nowych dekielków puszek elektrycznych	szt		
		35	szt	35,000	
				RAZEM	35,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143 d.5		Demontaż starych i montaż nowych włączników elektrycznych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
144 d.5		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
145 d.5		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
6		<b>Remont pokoju socjalnego przy administracji na II piętrze</b>			
146 d.6		Ostrożny demontaż zabudowy kuchennej wraz z wyniesieniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.6		Demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem, bateria, zaślepieniem i zabezpieczeniem podejść wod-kan.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.6		Demontaż kinkietów ściennych wraz z zabezpieczeniem przewodów.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
149 d.6	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
150 d.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
151 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
152 d.6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
153 d.6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
154 d.6	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		1,6	m	1,600	
				RAZEM	1,600
155 d.6	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156 d.6	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
157 d.6	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
158 d.6		Osadzenie w zabudowie j.w. drzwiczek rewizyjnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
159 d.6		Wymiana skorodowanego odcinka rury kanalizacyjnej	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.6		Zamontowanie na ścianie gniazdka elektrycznego z poprowadzeniem i wcięciem w ścianę przewodu od najbliższej puszk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
162 d.6	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
163 d.6		Wykonanie wylewki samopoziomującej z przygotowaniem podłoża	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
164 d.6	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
165 d.6	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
166 d.6	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
167 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
168 d.6		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
169 d.6	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
170 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		39	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
171 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
172 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
173 d.6	KNR 4-01 1212-03	Malowanie grzejnika	m2		
		0,8	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
174 d.6		Dostawa i montaż parapetu okiennego z PCV	m		
		2,4	m	2,400	
				RAZEM	2,400
175 d.6		Demontaż niepotrzebnych rurek inst. c.o.	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
176 d.6		Montaż rolet okiennych naszybowych	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
177 d.6		Likwidacja kratki odpływowej wraz z zaślepieniem kanalizacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
178 d.6		Dostarczenie i montaż listew winylowych gr 3 mm i szerokości 0,30 m klejonych do ścian	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
179 d.6		Dostarczenie i montaż kątowników ochronnych gr 3 mm i szerokości 0,10 m klejonych do ścian	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
180 d.6		Wymiana krutek wentylacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
181 d.6		Demontaż starych i montaż nowych dekielków puszek elektrycznych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
182 d.6		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
183 d.6		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		<b>Remont poradni ginekologiczno-położniczej na I piętrze</b>			
184 d.7		Demontaż kinkietów ściennych wraz z zabezpieczeniem przewodów.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
185 d.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
186 d.7	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
187 d.7	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
188 d.7		Demontaż umywalek wraz z podłączeniem (syfonem)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
189 d.7		Demontaż baterii natynkowych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
190 d.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
191 d.7	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
192 d.7		Zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami Ytong gr 10 cm	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
193 d.7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
194 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
195 d.7	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
196 d.7		Dodatek za wykonanie wylewki samopoziomującej			
		33		33,000	
				RAZEM	33,000
197 d.7		Ułożenie wykładziny typu tarkett	m2		
		37	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
198 d.7		Dodatek za wywiniecie wykładziny na ścianę - cokołik wys. 10 cm - z wykonaniem wyoblenia krawędzi.	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199 d.7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
200 d.7	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
201 d.7	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
202 d.7	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
203 d.7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
204 d.7	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
205 d.7		Założenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowach g/k	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
206 d.7		Demontaż kanału wentylacyjnego z blachy	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
207 d.7		Wykonanie inwentaryzacji rur wod-kan celem likwidacji niepotrzebnych rur z zabezpieczeniem odpływów.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
208 d.7		Wymiana skorodowanego odcinka rury kanalizacyjnej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
209 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		66	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
210 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		61	m2	61,000	
				RAZEM	61,000
211 d.7		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212 d.7		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
213 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		148	m2	148,000	
				RAZEM	148,000
214 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
215 d.7	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
216 d.7		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
217 d.7		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
218 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
219 d.7		Przygotowanie do malowania farbą olejną parapetów lastrykowych	m2		
		5,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
220 d.7		Malowanie farbą olejną parapetów lastrykowych	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
221 d.7	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
222 d.7		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt		
		19	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
223 d.7		Dostawa i montaż nowej umywalki z wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
224 d.7		Dostawa i montaż nowej baterii z wykonaniem nowych połączeń wodnych.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
225 d.7		Demontaż karnisza	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
226 d.7		Demontaż starych i montaż nowych żaluzji pionowych	m2		
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
227 d.7		Montaż nowych krutek wentylacyjnych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
228 d.7		Demontaż starych i montaż nowych dekielków puszek elektrycznych	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
229 d.7		Demontaż starych i montaż nowych włączników elektrycznych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
230 d.7		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
231 d.7		Dostarczenie i montaż ościeżnic stalowych obejmujących oraz skrzydeł drzwiowych typowych w okleinie drewnopodobnej 0,8x2,0 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
232 d.7		Montaż nowych listew progowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
8		<b>Remont sanitariatów przy poradni ginekologiczno-położniczej</b>			
233 d.8		Demontaż miski ustępowej wraz ze spluczką	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
234 d.8		Demontaż umywalk z bateriami wraz z podłączeniem (syfonem)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
235 d.8		Demontaż bidetu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
236 d.8		Demontaż kinkietów ściennych wraz z zabezpieczeniem przewodów elektrycznych.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
237 d.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		23,5	m2	23,500	
				RAZEM	23,500
238 d.8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
239 d.8	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
240 d.8	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
241 d.8	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		23,5	m2	23,500	
				RAZEM	23,500
242 d.8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		23,5	m2	23,500	
				RAZEM	23,500
243 d.8		Dostawa i montaż nowej muszli sedesowej wiszącej na konstrukcji typu Geberit i wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
244 d.8		Dostawa i montaż nowego bidetu na konstrukcji typu Geberit i wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
245 d.8	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
246 d.8	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
247 d.8	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
248 d.8		Wykonanie wylewki samopoziomującej z przygotowaniem podłoża	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
249 d.8	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
250 d.8		Założenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowach g/k	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
251 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
252 d.8		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
253 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
254 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
255 d.8		Dostawa i montaż nowej muszli sedesowej typu kompakt i wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
256 d.8		Dostawa i montaż nowej umywalki z wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
257 d.8		Dostawa i montaż nowej baterii z wykonaniem nowych połączeń wodnych.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
258 d.8		Montaż istniejącego bidetu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
259 d.8		Montaż nowych krtek wentylacyjnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
260 d.8		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
261 d.8		Demontaż starych i montaż nowych dekielków puszek elektrycznych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
262 d.8		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
263 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
264 d.8	KNR 4-01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
265 d.8	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9		Remont pomieszczeń na odpady medyczne - w piwnicy			
266 d.9		Demontaż umywalek wraz z podłączeniem (syfonem)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
267 d.9		Demontaż baterii natynkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
268 d.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269 d.9	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
270 d.9		Udrożnienie istniejących kratek odpływowych i studzienki w posadzce	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
271 d.9	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
272 d.9	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
273 d.9		Montaż w posadzce nowych kratek odpływowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
274 d.9		Montaż nowej klapy na studzience 0,6x0,6 m w posadzce	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
275 d.9		Wykonanie inwentaryzacji rur wod-kan celem likwidacji niepotrzebnych rur z zabezpieczeniem odpływów.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
276 d.9		Demontaż izolacji na rurze c.o., montaż nowej izolacji po zakończeniu robót.	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
277 d.9	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
278 d.9		Dostawa i montaż nowej umywalki z wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
279 d.9		Dostawa i montaż nowej baterii z wykonaniem nowych połączeń wodnych.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
280 d.9	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
281 d.9	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
282 d.9	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
283 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
284 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
285 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
286 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
287 d.9	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		0,6	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
288 d.9	KNR 4-01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
289 d.9	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
290 d.9	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2	m2		
		0,7	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
291 d.9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
292 d.9		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
293 d.9		Montaż nowych kratek wentylacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
294 d.9		Demontaż starych i montaż nowych włączników elektrycznych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
295 d.9		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
10		Uzupełnienie			
296 d.10		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
297 d.10	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		7,1	m3	7,100	
				RAZEM	7,100
298 d.10	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		7,1	m3	7,100	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,100



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
1		<b>Malowanie gabinetów lekarskich wraz z robotami towarzyszącymi</b>						
1		Demontaż kinkietów ściennych nad umywalkami wraz z zabezpieczeniem przewodów elektrycznych.	szt	17,000	0,000			
d.1		przedmiar = 17,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000	0,000			
d.1		przedmiar = 3,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	3,4800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	4,000	0,000			
d.1		przedmiar = 4,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 1,31 r-g/szt.	r-g	5,2400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.	5,000	0,000			
d.1		przedmiar = 5,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0,14 r-g/szt.	r-g	0,7000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.	7,000	0,000			
d.1		przedmiar = 7,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0,16 r-g/szt.	r-g	1,1200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
6		Demontaż karniszy	m	3,900	0,000			
d.1		przedmiar = 3,900 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
7 d.1		Demontaż umywalek wraz z podłączeniem (syfonem)	szt	17,000	0,000			
		przedmiar = 17,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					0,00			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					0,00			
<b>Cena jednostkowa</b>								
8 d.1		Demontaż baterii natynkowych	szt	17,000	0,000			
		przedmiar = 17,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					0,00			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					0,00			
<b>Cena jednostkowa</b>								
9 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	28,000	0,000			
		przedmiar = 28,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	5,0400	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					0,00			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					0,00			
<b>Cena jednostkowa</b>								
10 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	9,000	0,000			
		przedmiar = 9,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	6,6600	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					0,00			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					0,00			
<b>Cena jednostkowa</b>								
11 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	7,000	0,000			
		przedmiar = 7,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	5,1800	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					0,00			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					0,00			
<b>Cena jednostkowa</b>								
12 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	73,000	0,000			
		przedmiar = 73,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	100,7400	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					0,00			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					0,00			
<b>Cena jednostkowa</b>								
13 d.1		Demontaż żaluzji pionowych	m2	25,000	0,000			
		przedmiar = 25,000 m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					0,00			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	16,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,000 m2 -- R -- robocizna 0,96 r-g/m2 -- M --	r-g	15,3600	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,013 t/m2	t	0,2080	0,000		0,00	
3*	1602003	piasek do zapraw 0,033 m3/m2	m3	0,5280	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1		Dodatek za wykonanie wylewki samopoziomującej		29,000	0,000			
		przedmiar = 29,000						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1		Ułożenie wykładziny typu tarkett	m2	31,000	0,000			
		przedmiar = 31,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1		Dodatek za wywiniecie wykładziny na ścianę - cokolik wys. 10 cm - z wykonaniem wyoblenia krawędzi.	m	32,000	0,000			
		przedmiar = 32,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1		Zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami Ytong gr 10 cm	m2	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	52,000	0,000			
		przedmiar = 52,000 m -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,36 r-g/m -- M --	r-g	18,7200	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0008 t/m	t	0,0416	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0007 m3/m	m3	0,0364	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,2080	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,001 m3/m	m3	0,0520	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,5200	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,5200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	10,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	6,9000	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0520	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0480	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,2660	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0670	0,000		0,00	
6*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,3000	0,000		0,00	
7*	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,3000	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,4000	0,000			0,00
10*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,4000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
21 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	7,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,000 m -- R -- robocizna 0,95 r-g/m -- M --	r-g	6,6500	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0021 t/m	t	0,0147	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0019 m3/m	m3	0,0133	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0106 m3/m	m3	0,0742	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0027 m3/m	m3	0,0189	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,02 m-g/m	m-g	0,1400	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m	m-g	0,2100	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
22 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	40,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 40,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	51,6000	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,2080	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,1920	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	1,0640	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,2680	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	2,0000	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	1,6000	0,000			0,00

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2	52,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 52,000 m2 -- R -- robocizna 1,5136 r-g/m2 -- M --	r-g	78,7072	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	53,0400	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	247,0000	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,6 kg/m2	kg	31,2000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	1,5340	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	1,4300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	39,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 39,000 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	26,9100	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,2028	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,1872	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	1,0374	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,2613	0,000		0,00	
6*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	1,1700	0,000		0,00	
7*	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	1,1700	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	1,5600	0,000			0,00

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	1,5600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01	m2	26,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 26,000 m2 -- R -- robocizna 2,08 r-g/m2 -- M --	r-g	54,0800	0,000	0,00		
2*	1750803	płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	27,3000	0,000		0,00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 0,76 m/m2	m	19,7600	0,000		0,00	
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 2,05 m/m2	m	53,3000	0,000		0,00	
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	105,5600	0,000		0,00	
6*	1343799	blachowkręty 17 szt./m2	szt.	442,0000	0,000		0,00	
7*	1740103	gips szpachlowy 0,00132 t/m2	t	0,0343	0,000		0,00	
8*	2310499	płyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	27,3000	0,000		0,00	
9*	3901000	taśma spoinowa 2,264 m/m2	m	58,8640	0,000		0,00	
10*	3930000	woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0224	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	34312	wyciąg 0,025 m-g/m2	m-g	0,6500	0,000			0,00
13*	00000	środek transportu 0,0165 m-g/m2	m-g	0,4290	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1		Założenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowach g/k	szt	6,000	0,000			
		przedmiar = 6,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1		Wymiana skorodowanych fragmentów rur kanalizacyjnych żeliwnych długości ok. 2,0 m	szt	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
28 d.1		Wycięcie otworów fo 150 mm w ścianie zewnętrznej ocieplonej styropianem (grubość ściany około 0,45 cm), osadzenie krtek	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
29 d.1		Montaż kanału wentylacyjnego od kratki zewnętrznej do kratki osadzonej w stropie podwieszanym typu Armstrong (długość kanału ok 3,0 m każdy)	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
30 d.1		Wycięcie w kasetonie sufitu podwieszanego typu Armstrong otworów na kratki wentylacyjne fi 150 mm i osadzenie krtek.	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
31 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	340,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 340,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	32,3000	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	102,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
32 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	605,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 605,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	57,4750	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	181,5000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
33 d.1		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	60,000	0,000			
		przedmiar = 60,000 m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
34 d.1		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2	60,000	0,000			
		przedmiar = 60,000 m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
35 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1 115,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1 115,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	132,6850	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	318,8900	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
36 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	350,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 350,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	33,2500	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	105,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
37 d.1		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	30,000	0,000			
		przedmiar = 30,000 m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
38 d.1		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2	30,000	0,000			
		przedmiar = 30,000 m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
39 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	350,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 350,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	41,6500	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	104,3000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
40 d.1	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych	m2	30,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 30,000 m2 -- R -- robocizna 0,64 r-g/m2 -- M --	r-g	19,2000	0,000	0,00		
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,103 dm3/m2	dm3	3,0900	0,000		0,00	
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,115 dm3/m2	dm3	3,4500	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,048 dm3/m2	dm3	1,4400	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	16,8000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
41 d.1	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01	m2	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 2,08 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2400	0,000	0,00		
2*	1750803	plyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	3,1500	0,000		0,00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 0,76 m/m2	m	2,2800	0,000		0,00	
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 2,05 m/m2	m	6,1500	0,000		0,00	
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	12,1800	0,000		0,00	
6*	1343799	blachowkręty 17 szt./m2	szt.	51,0000	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	1740103	gips szpachlowy 0,00132 t/m2	t	0,0040	0,000		0,00	
8*	2310499	plyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	3,1500	0,000		0,00	
9*	3901000	taśma spoinowa 2,264 m/m2	m	6,7920	0,000		0,00	
10*	3930000	woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0026	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	34312	wyciąg 0,025 m-g/m2	m-g	0,0750	0,000			0,00
13*	00000	środek transportu 0,0165 m-g/m2	m-g	0,0495	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.1		Montaż sufitu podwieszanego typu armstrong , systemowego kasetonowego	m2	40,000	0,000			
		przedmiar = 40,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	30,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 30,000 m2 -- R -- robocizna 0,3183 r-g/m2 -- M --	r-g	9,5490	0,000	0,00		
2*	1510899	farba emulsyjna Polinit 0,259 dm3/m2	dm3	7,7700	0,000		0,00	
3*	1550402	klej kostny 0,005 kg/m2	kg	0,1500	0,000		0,00	
4*	1740103	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 3 kg/m2	kg	90,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39599	środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0960	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.1		Wycięcie i uzupełnienie - po wykonaniu prac - poprzez wprasowanie wykładziny typu tarkett łącznie z cokołami.	m2	20,000	0,000			
		przedmiar = 20,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
45 d.1		Przygotowanie do malowania farbą olejną parapetów lastrykowych	m2	30,000	0,000			
		przedmiar = 30,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.1		Malowanie farbą olejną parapetów lastrykowych	m2	32,000	0,000			
		przedmiar = 32,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.1	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	27,000	0,000			
		przedmiar = 27,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,33 r-g/m2 -- M --	r-g	8,9100	0,000	0,00		
2*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzewna miniowa 60 % 0,058 dm3/m2	dm3	1,5660	0,000		0,00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,012 dm3/m2	dm3	0,3240	0,000		0,00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	15,1200	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m	100,000	0,000			
		przedmiar = 100,000 m						
1*	999	-- R -- robocizna 0,26 r-g/m -- M --	r-g	26,0000	0,000	0,00		
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,025 dm3/m	dm3	2,5000	0,000		0,00	
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,027 dm3/m	dm3	2,7000	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,012 dm3/m	dm3	1,2000	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	20,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
49 d.1	KNR 4-01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m	75,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 75,000 m -- R -- robocizna 0,32 r-g/m -- M --	r-g	24,0000	0,000	0,00		
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,065 dm3/m	dm3	4,8750	0,000		0,00	
3*	1530302	pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy 0,056 dm3/m	dm3	4,2000	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,013 dm3/m	dm3	0,9750	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,35 ark./m	ark.	26,2500	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.1		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt	65,000	0,000			
		przedmiar = 65,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.1		Dostawa i montaż nowej umywalki z wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt	16,000	0,000			
		przedmiar = 16,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.1		Dostawa i montaż nowej baterii z wykonaniem nowych połączeń wodnych.	szt	16,000	0,000			
		przedmiar = 16,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.1		Montaż nowych żaluzji pionowych	m2	25,000	0,000			
		przedmiar = 25,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.1		Montaż nowych krtek wentylacyjnych	szt	25,000	0,000			
		przedmiar = 25,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
55 d.1		Demontaż starych i montaż nowych dekielków puszek elektrycznych	szt	120,000	0,000			
		przedmiar = 120,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.1		Demontaż starych i montaż nowych włączników elektrycznych	szt	30,000	0,000			
		przedmiar = 30,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.1		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych	szt	80,000	0,000			
		przedmiar = 80,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.1		Dostarczenie i montaż ościeżnic stalowych oraz skrzydeł drzwiowych typowych w okleinie drewnopodobnej 0,8x2,0 m	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.1		Dostarczenie i montaż ościeżnic stalowych oraz skrzydeł drzwiowych typowych w okleinie drewnopodobnej 0,7x2,0 m	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.1		Wykonanie gniazdka elektrycznego na ścianie w pom. 207 z poprowadzeniem instalacji w bruzdach w tynku.	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.1		Zamontowanie w suficie podwieszanym w kratce wentylacyjnej łatwo włączanego wentylatora wraz z wykonaniem niezbędnych podłączeń elektrycznych.	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
62 d.1		Wymiana zniszczonych osłonek na przewody instalacji internetowej lub telefonicznej.	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.1		Dostarczenie i montaż listew winylowych gr 1,5 mm i szerokości 0,30 m klejonych do ścian	m	38,000	0,000			
		przedmiar = 38,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Malowanie gabinetów lekarskich wraz z robotami towarzyszącymi								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Wymiana drzwi zewnętrznych						
64 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 1,31 r-g/szt.	r-g	2,6200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0,14 r-g/szt.	r-g	0,5600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0,16 r-g/szt.	r-g	0,3200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.2		Dostarczenie i montaż - drzwi aluminiowe 2,0x1,0 m	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
68 d.2		Wykonanie tynku ościeży usuniętego podczas montażu drzwi - tynk fakturowy barwiony w masie	m2	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,95 r-g/m	r-g	2,8500	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0021 t/m	t	0,0063	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0019 m3/m	m3	0,0057	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0106 m3/m	m3	0,0318	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0027 m3/m	m3	0,0081	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,02 m-g/m	m-g	0,0600	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m	m-g	0,0900	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
70 d.2	KNR 4-01 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m2	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 2,28 r-g/m2	r-g	4,5600	0,000	0,00		
2*	2820199	-- M -- płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe) 1,03 m2/m2	m2	2,0600	0,000		0,00	
3*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0092 t/m2	t	0,0184	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,023 m3/m2	m3	0,0460	0,000		0,00	
5*	1411305	kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5% 0,3 kg/m2	kg	0,6000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wymiana drzwi zewnętrznych								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
3		Remont sanitariatu na parterze						
71 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.3	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,14 r-g/szt.	r-g	0,1400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.3	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,16 r-g/szt.	r-g	0,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.3		Demontaż miski ustępowejwraz ze spłuczką	szt.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
75 d.3		Demontaż kinkietów ściennych wraz z zabezpieczeniem przewodów elektrycznych.	szt.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.3		Demontaż umywalek wraz z podłączeniem (syfonem)	szt.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
77 d.3		Demontaż baterii natynkowych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
78 d.3		Przystosowanie istniejących podłączeń c.o.	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
79 d.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,030	0,000			
		przedmiar = 0,030 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,95 r-g/m2	r-g	0,0285	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
80 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	14,000	0,000			
		przedmiar = 14,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	19,3200	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
81 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	2,7600	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
82 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	2,2200	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
83 d.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,050	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,050 m3 -- R -- robocizna 21,3 r-g/m3 -- M --	r-g	1,0650	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 401 szt./m3	szt.	20,0500	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 108 kg/m3	kg	5,4000	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,28 m3/m3	m3	0,0140	0,000		0,00	
5*	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane 0,081 m3/m3	m3	0,0041	0,000		0,00	
6*	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0,056 m3/m3	m3	0,0028	0,000		0,00	
7*	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0,117 m3/m3	m3	0,0059	0,000		0,00	
8*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 2,68 kg/m3	kg	0,1340	0,000		0,00	
9*	1341299	klamry ciesielskie 4,69 kg/m3	kg	0,2345	0,000		0,00	
10*	3930000	woda z rurociągu 0,14 m3/m3	m3	0,0070	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,46 m-g/m3	m-g	0,0230	0,000			0,00
13*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 3,48 m-g/m3	m-g	0,1740	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	1,400	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,400 m -- R -- robocizna 1,62 r-g/m -- M --	r-g	2,2680	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 8 szt./m	szt.	11,2000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 5,18 kg/m	kg	7,2520	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,018 m3/m	m3	0,0252	0,000		0,00	
5*	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki 22,12 kg/m	kg	30,9680	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	3930000	woda z rurociągu 0,006 m3/m	m3	0,0084	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m	m-g	0,0420	0,000			0,00
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,07 m-g/m	m-g	0,0980	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do l NP 180 mm	m	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m -- R -- robocizna 1,62 r-g/m -- M --	r-g	3,2400	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 8 szt./m	szt.	16,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatzków 5,18 kg/m	kg	10,3600	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,018 m3/m	m3	0,0360	0,000		0,00	
5*	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki 22,12 kg/m	kg	44,2400	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,006 m3/m	m3	0,0120	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m	m-g	0,0600	0,000			0,00
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,07 m-g/m	m-g	0,1400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m	0,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,800 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m -- M --	r-g	0,0880	0,000	0,00		
2*	1331799	siatka tkana Rabitz 0,27 m2/m	m2	0,2160	0,000		0,00	
3*	1120600	drut stalowy okrągły miękkie śr. 0.50-0.55 mm 0,03 kg/m	kg	0,0240	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	1,6400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	8,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,000 m -- R -- robocizna 0,36 r-g/m -- M --	r-g	2,8800	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0008 t/m	t	0,0064	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0007 m3/m	m3	0,0056	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,0320	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,001 m3/m	m3	0,0080	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,0800	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,0800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.3	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 m -- R -- robocizna 0,54 r-g/m -- M --	r-g	2,1600	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0026 t/m	t	0,0104	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0024 m3/m	m3	0,0096	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0133 m3/m	m3	0,0532	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0034 m3/m	m3	0,0136	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/m	m-g	0,1200	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m	m-g	0,1200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	18,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	23,2200	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0936	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0864	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,4788	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,1206	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,9000	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,7200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
91 d.3		Dostawa i montaż nowej muszli sedesowej wiszącej na konstrukcji typu Geberit i wykonaniem nowych połączeń wodno- kanalizacyjnych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
92 d.3		Dostawa i montaż nowej umywalki z wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
93 d.3		Dostawa i montaż nowej baterii z wykonaniem nowych połączeń wodnych.	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
94 d.3	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	3,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,500 m2 -- R -- robocizna 2,3952 r-g/m2 -- M --	r-g	8,3832	0,000	0,00		
2*	1750803	płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	3,6750	0,000		0,00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 0,76 m/m2	m	2,6600	0,000		0,00	
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 2,05 m/m2	m	7,1750	0,000		0,00	
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	14,2100	0,000		0,00	
6*	1343799	blachowkręty 17 szt./m2	szt.	59,5000	0,000		0,00	
7*	1740103	gips szpachlowy 0,00132 t/m2	t	0,0046	0,000		0,00	
8*	2310499	płyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	3,6750	0,000		0,00	
9*	3901000	taśma spoinowa 2,264 m/m2	m	7,9240	0,000		0,00	
10*	3930000	woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0030	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	34312	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,1050	0,000			0,00
13*	00000	środek transportu 0,0175 m-g/m2	m-g	0,0613	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
95 d.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2	15,500	0,000			
		przedmiar = 15,500 m2						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 1,5136 r-g/m2	r-g	23,4608	0,000	0,00		
2*	2520199	-- M -- płytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	15,8100	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	73,6250	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,6 kg/m2	kg	9,3000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	0,4573	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	0,4263	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.3	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,7304 r-g/m2	r-g	2,1912	0,000	0,00		
2*	2380807	-- M -- zaprawa cementowa m. 12 0,0206+0,0105 = 0,0311 m3/m2	m3	0,0933	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,0009	0,000		0,00	
4*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	0,2100	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	0,3600	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0,0313+0,0158 = 0,0471 m-g/m2	m-g	0,1413	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,0018	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
97 d.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	3,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,500 m2 -- R -- robocizna 0,9521 r-g/m2	r-g	3,3324	0,000	0,00		
2*	2520199	-- M -- płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	3,5700	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	16,6250	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,4 kg/m2	kg	1,4000	0,000		0,00	



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,1103	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,0945	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
98 d.3		Założenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowach g/k	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
99 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	8,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	0,7600	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	2,4000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
100 d.3		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
101 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	10,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	1,1900	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	2,8600	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.3		Montaż sufitu podwieszanego z płyt g/k na stelażu systemowym		3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
103 d.3		Demontaz istniejącej ktarki wentylacyjnej	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
104 d.3		Montaż kanału wentylacyjnego od kratki w ścianie do kratki osadzonej w suficie podwieszanym (długość kanału ok 1,0))	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
105 d.3		Wycięcie otworów fi 150 mm w suficie podwieszanym na kratkę wentylacyjną	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
106 d.3		Montaż w jednej z kratek j.w. wentylatora załączanego z chwilą włączania światła.	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
107 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,3183 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9549	0,000	0,00		
2*	1510899	farba emulsyjna Polinit 0,259 dm3/m2	dm3	0,7770	0,000		0,00	
3*	1550402	klej kostny 0,005 kg/m2	kg	0,0150	0,000		0,00	
4*	1740103	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 3 kg/m2	kg	9,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39599	środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0096	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
108 d.3		Dostawa i montaż grzejnika płytowego o wymiarach 0,50x0,60 m	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
109 d.3		Dostarczenie i montaż ościeżnic stalowych obejmujących oraz skrzydeł drzwiowych typowych w okleinie drewnopodobnej 0,8x2,0 m	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Remont sanitariatu na parterze								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
4		Wymiana posadzek w gabinetach lekarskich						
110 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	192,000	0,000			
		przedmiar = 192,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	34,5600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
111 d.4		Zerwanie cokołków z wywiniętej wykładziny PCV	m	222,000	0,000			
		przedmiar = 222,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
112 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	12,500	0,000			
		przedmiar = 12,500 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	11,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
113 d.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	62,000	0,000			
		przedmiar = 62,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	45,8800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
114 d.4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	62,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 62,000 m2 -- R -- robocizna 1,52 r-g/m2 -- M --	r-g	94,2400	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,014 t/m2	t	0,8680	0,000		0,00	
3*	1602003	piasek do zapraw 0,033 m3/m2	m3	2,0460	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
115 d.4		Oczyszczenie i odkurzenie posadzki przed wykonaniem wylewki samopoziomującej	m2	205,000	0,000			
		przedmiar = 205,000 m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
116 d.4		Wykonanie wylewki samopoziomującej z przygotowaniem podłoża	m2	215,000	0,000			
		przedmiar = 215,000 m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
117 d.4		Ułożenie wykładziny typu tarkett	m2	215,000	0,000			
		przedmiar = 215,000 m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
118 d.4		Dodatek za wywiniecie wykładziny na ścianę - cokolik wys. 10 cm - z wykonaniem wyoblenia krawędzi.	m	248,000	0,000			
		przedmiar = 248,000 m						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
<b>Razem dział: Wymiana posadzek w gabinetach lekarskich</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		<b>Remont pomieszczeń administracji na II piętrze</b>						
119 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	33,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 33,000 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	5,9400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
120 d.5	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m	83,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 83,000 m -- R -- robocizna 0,18 r-g/m	r-g	14,9400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
121 d.5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2	45,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 45,000 m2 -- R -- robocizna 0,75 r-g/m2	r-g	33,7500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
122 d.5		Demontaż listew progowych z PCW	m	4,500	0,000			
		przedmiar = 4,500 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
123 d.5		Oczyszczenie podłoża - zerwanie resztek podkładu i innych zanieczyszczeń.	m2	45,000	0,000			
		przedmiar = 45,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
124 d.5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	23,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 23,500 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	17,3900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
125 d.5	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	23,500	0,000			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 23,500 m2 -- R -- robocizna 1,52 r-g/m2 -- M --	r-g	35,7200	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,014 t/m2	t	0,3290	0,000		0,00	
3*	1602003	piasek do zapraw 0,033 m3/m2	m3	0,7755	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
126 d.5		Wykonanie wylewki samopoziomującej z przygotowaniem podłoża	m2	40,000	0,000			
		przedmiar = 40,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
127 d.5		Ułożenie paneli podłogowych na tzw. gąbce	m2	82,000	0,000			
		przedmiar = 82,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
128 d.5	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	92,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 92,000 m -- R -- robocizna 0,13 r-g/m -- M --	r-g	11,9600	0,000	0,00		
2*	2610899	listwy i łaty z drewna dębowego 0,001 m3/m	m3	0,0920	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,01 kg/m	kg	0,9200	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,01 kg/m	kg	0,9200	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
129 d.5		Montaż nowych listew progowych	m	5,500	0,000			
		przedmiar = 5,500 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
130 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	290,000	0,000			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 290,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	27,5500	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	87,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
131 d.5		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	29,000	0,000			
		przedmiar = 29,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
132 d.5		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2	29,000	0,000			
		przedmiar = 29,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
133 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	305,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 305,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	36,2950	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	87,2300	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
134 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	110,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 110,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	10,4500	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	33,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
135 d.5		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	11,000	0,000			
		przedmiar = 11,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
136 d.5		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2	11,000	0,000			
		przedmiar = 11,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
137 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	110,000	0,000			
		przedmiar = 110,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	13,0900	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	32,7800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
138 d.5	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	7,000	0,000			
		przedmiar = 7,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	2,3100	0,000	0,00		
2*	1511601	-- M -- farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 % 0,058 dm3/m2	dm3	0,4060	0,000		0,00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,012 dm3/m2	dm3	0,0840	0,000		0,00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	3,9200	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
139 d.5		Dostawa i montaż osłonek PCV na parapety	m	21,000	0,000			
		przedmiar = 21,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
140 d.5		Montaż nowych żaluzji pionowych	m2	11,500	0,000			
		przedmiar = 11,500 m2						



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
141 d.5		Montaż nowych krutek wentylacyjnych	szt	10,000	0,000			
		przedmiar = 10,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
142 d.5		Demontaż starych i montaż nowych dekielków puszek elektrycznych	szt	35,000	0,000			
		przedmiar = 35,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
143 d.5		Demontaż starych i montaż nowych włączników elektrycznych	szt	10,000	0,000			
		przedmiar = 10,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
144 d.5		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych	szt	30,000	0,000			
		przedmiar = 30,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
145 d.5		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt	18,000	0,000			
		przedmiar = 18,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Remont pomieszczeń administracji na II piętrze								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
6		Remont pokoju socjalnego przy administracji na II piętrze						
146 d.6		Ostrożny demontaż zabudowy kuchennej wraz z wyniesieniem	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
147 d.6		Demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem, bateria, zaślepieniem i zabezpieczeniem podejść wod-kan.	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
148 d.6		Demontaż kinkietów ściennych wraz z zabezpieczeniem przewodów.	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
149 d.6	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,100	0,000			
		przedmiar = 2,100 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,95 r-g/m2	r-g	1,9950	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
150 d.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	25,000	0,000			
		przedmiar = 25,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	34,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
151 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	10,000	0,000			
		przedmiar = 10,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	9,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
152 d.6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	10,000	0,000			
		przedmiar = 10,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	7,4000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
153 d.6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	2,0500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
154 d.6	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	1,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,600 m -- R -- robocizna 0,54 r-g/m -- M --	r-g	0,8640	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0026 t/m	t	0,0042	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0024 m3/m	m3	0,0038	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0133 m3/m	m3	0,0213	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0034 m3/m	m3	0,0054	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/m	m-g	0,0480	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m	m-g	0,0480	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
155 d.6	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	6,4500	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0260	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0240	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,1330	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0335	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,2500	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,2000	0,000			0,00

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
156 d.6	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	25,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 25,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	32,2500	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,1300	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,1200	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,6650	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,1675	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	1,2500	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	1,0000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
157 d.6	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 2,3952 r-g/m2 -- M --	r-g	7,1856	0,000	0,00		
2*	1750803	płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	3,1500	0,000		0,00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 0,76 m/m2	m	2,2800	0,000		0,00	
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 2,05 m/m2	m	6,1500	0,000		0,00	
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	12,1800	0,000		0,00	
6*	1343799	blachowkręty 17 szt./m2	szt.	51,0000	0,000		0,00	
7*	1740103	gips szpachlowy 0,00132 t/m2	t	0,0040	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*	2310499	plyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	3,1500	0,000		0,00	
9*	3901000	taśma spoinowa 2,264 m/m2	m	6,7920	0,000		0,00	
10*	3930000	woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0026	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	34312	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,0900	0,000			0,00
13*	00000	środek transportu 0,0175 m-g/m2	m-g	0,0525	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
158 d.6		Osadzenie w zabudowie j.w. drzwiczek rewizyjnych	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
159 d.6		Wymiana skorodowanego odcinka rury kanalizacyjnej	m	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
160 d.6		Zamontowanie na ścianie gniazdka elektrycznego z poprowadzeniem i wcięciem w ścianę przewodu od najbliższej puszki	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
161 d.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 1,5136 r-g/m2 -- M --	r-g	6,0544	0,000	0,00		
2*	2520199	plytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	4,0800	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	19,0000	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,6 kg/m2	kg	2,4000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	0,1180	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	0,1100	0,000			0,00

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
162 d.6	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2	10,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 0,7304 r-g/m2 -- M --	r-g	7,3040	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0206+0,0105 = 0,0311 m3/m2	m3	0,3110	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,0030	0,000		0,00	
4*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	0,7000	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	1,2000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0313+0,0158 = 0,0471 m-g/m2	m-g	0,4710	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,0060	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
163 d.6		Wykonanie wylewki samopoziomującej z przygotowaniem podłoża	m2	10,000	0,000			
		przedmiar = 10,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
164 d.6	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	10,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 0,9521 r-g/m2 -- M --	r-g	9,5210	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	10,2000	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	47,5000	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,4 kg/m2	kg	4,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,3150	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,2700	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
165 d.6	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m	15,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,000 m -- R -- robocizna 0,0303 r-g/m -- M --	r-g	0,4545	0,000	0,00		
2*	1550599	zaprawa klejąca 0,48 kg/m	kg	7,2000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34312	wyciąg 0,001 m-g/m	m-g	0,0150	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0001 m-g/m	m-g	0,0015	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
166 d.6	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m	15,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,000 m -- R -- robocizna 0,4441 r-g/m -- M --	r-g	6,6615	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 0,103 m2/m	m2	1,5450	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 0,48 kg/m	kg	7,2000	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,12 kg/m	kg	1,8000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,0035 m-g/m	m-g	0,0525	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,0300	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
167 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	35,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 35,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	3,3250	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	10,5000	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
168 d.6		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
169 d.6	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,3183 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9549	0,000	0,00		
2*	1510899	farba emulsyjna Polinit 0,259 dm3/m2	dm3	0,7770	0,000		0,00	
3*	1550402	klej kostny 0,005 kg/m2	kg	0,0150	0,000		0,00	
4*	1740103	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 3 kg/m2	kg	9,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39599	środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0096	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
170 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	39,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 39,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6410	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	11,1540	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
171 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	10,000	0,000			
		przedmiar = 10,000 m2 -- R --						



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9500	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	3,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
172 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3090	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	3,2780	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
173 d.6	KNR 4-01 1212-03	Malowanie grzejnika	m2	0,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,800 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2640	0,000	0,00		
2*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwdzewna miniowa 60 % 0,058 dm3/m2	dm3	0,0464	0,000		0,00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,012 dm3/m2	dm3	0,0096	0,000		0,00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	0,4480	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
174 d.6		Dostawa i montaż parapetu okiennego z PCV	m	2,400	0,000			
		przedmiar = 2,400 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
175 d.6		Demontaż niepotrzebnych rurek inst. c.o.	m	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
176 d.6		Montaż rolet okiennych naszybowych	m2	4,600	0,000			
		przedmiar = 4,600 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
177 d.6		Likwidacja kratki odpływowej wraz z zaślepieniem kanalizacji.	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
178 d.6		Dostarczenie i montaż listew winylowych gr 3 mm i szerokości 0,30 m klejonych do ścian	m	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
179 d.6		Dostarczenie i montaż kątowników ochronnych gr 3 mm i szerokości 0,10 m klejonych do ścian	m	2,500	0,000			
		przedmiar = 2,500 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
180 d.6		Wymiana krutek wentylacyjnych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
181 d.6		Demontaż starych i montaż nowych dekielków puszek elektrycznych	szt	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
182 d.6		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych	szt	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
183 d.6		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem dział: Remont pokoju socjalnego przy administracji na II piętrze								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
7		Remont poradni ginekologiczno-położniczej na I piętrze						
184 d.7		Demontaż kinkietów ściennych wraz z zabezpieczeniem przewodów.	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa								
185 d.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	4,6400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa								
186 d.7	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0,14 r-g/szt.	r-g	0,5600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa								
187 d.7	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0,16 r-g/szt.	r-g	0,6400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa								
188 d.7		Demontaż umywalek wraz z podłączeniem (syfonem)	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa								
189 d.7		Demontaż baterii natynkowych	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa								
190 d.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	33,000	0,000			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 33,000 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	5,9400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
191 d.7	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m	38,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 38,000 m -- R -- robocizna 0,18 r-g/m	r-g	6,8400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
192 d.7		Zamurowanie otworu drzwiowego błoczkami Ytong gr 10 cm	m2	1,800	0,000			
		przedmiar = 1,800 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
193 d.7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	17,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	12,5800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
194 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	32,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 32,000 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	44,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
195 d.7	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	17,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 0,96 r-g/m2	r-g	16,3200	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,013 t/m2	t	0,2210	0,000		0,00	
3*	1602003	piasek do zapraw 0,033 m3/m2	m3	0,5610	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
196 d.7		Dodatek za wykonanie wylewki samopoziomującej		33,000	0,000			
		przedmiar = 33,000						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
197 d.7		Ułożenie wykładziny typu tarkett	m2	37,000	0,000			
		przedmiar = 37,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
198 d.7		Dodatek za wywiniecie wykładziny na ścianę - cokolik wys. 10 cm - z wykonaniem wyoblenia krawędzi.	m	42,000	0,000			
		przedmiar = 42,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
199 d.7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	2,7600	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0208	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0192	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,1064	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0268	0,000		0,00	
6*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,1200	0,000		0,00	
7*	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,1200	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,1600	0,000			0,00
10*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,1600	0,000			0,00

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
200 d.7	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	14,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 14,000 m -- R -- robocizna 0,36 r-g/m -- M --	r-g	5,0400	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0008 t/m	t	0,0112	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0007 m3/m	m3	0,0098	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,0560	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,001 m3/m	m3	0,0140	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,1400	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,1400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
201 d.7	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	10,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	12,9000	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0520	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0480	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,2660	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0670	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,5000	0,000			0,00
8*	43211	0,05 m-g/m2 betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,4000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
202 d.7	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2	13,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 13,000 m2 -- R -- robocizna 1,5136 r-g/m2 -- M --	r-g	19,6768	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	13,2600	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	61,7500	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,6 kg/m2	kg	7,8000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	0,3835	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	0,3575	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
203 d.7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	21,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 21,000 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	14,4900	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,1092	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,1008	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,5586	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,1407	0,000		0,00	
6*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,6300	0,000		0,00	
7*	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,6300	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,8400	0,000			0,00
10*	43211	0,04 m-g/m2 betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,8400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
204 d.7	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2	15,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 2,15 r-g/m2 -- M --	r-g	32,2500	0,000	0,00		
2*	1750801	plyty gipsowo-kartonowe 1,03 m2/m2	m2	15,4500	0,000		0,00	
3*	1324999	profile nośne 60/27 2,22 m/m2	m	33,3000	0,000		0,00	
4*	1324999	profile przyściennie 28/27 0,53 m/m2	m	7,9500	0,000		0,00	
5*	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110 0,51 szt./m2	szt.	7,6500	0,000		0,00	
6*	1324999	łączniki krzyżowe lj 60/60 2,03 szt./m2	szt.	30,4500	0,000		0,00	
7*	1324999	wieszak w 60/60 2,03 szt./m2	szt.	30,4500	0,000		0,00	
8*	1343799	wkręty do płyt gipsowych 0,032 kg/m2	kg	0,4800	0,000		0,00	
9*	1740103	gips szpachlowy 0,504 kg/m2	kg	7,5600	0,000		0,00	
10*	3901000	taśma spoinowa 1,15 m/m2	m	17,2500	0,000		0,00	
11*	6803599	kołki do wstrzeliwania 3,4 szt./m2	szt.	51,0000	0,000		0,00	
12*	3930000	woda 0,006 m3/m2	m3	0,0900	0,000		0,00	
13*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
14*	34312	wyciąg 0,045 m-g/m2	m-g	0,6750	0,000			0,00
15*	39500	środek transportowy 0,014 m-g/m2	m-g	0,2100	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
205 d.7		Założenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowach g/k	szt	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
206 d.7		Demontaż kanału wentylacyjnego z blachy	m	1,000	0,000			



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		przedmiar = 1,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
207 d.7		Wykonanie inwentaryzacji rur wod -kan celem likwidacji niepotrzebnych rur z zabezpieczeniem odpływów.	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
208 d.7		Wymiana skorodowanego odcinka rury kanalizacyjnej	m	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
209 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	66,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 66,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	6,2700	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	19,8000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
210 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	61,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 61,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	5,7950	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	18,3000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
211 d.7		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	6,500	0,000			
		przedmiar = 6,500 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
212 d.7		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2	6,500	0,000			
		przedmiar = 6,500 m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
213 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	148,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 148,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	17,6120	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	42,3280	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
214 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	50,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 50,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,7500	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
215 d.7	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	15,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 0,3183 r-g/m2 -- M --	r-g	4,7745	0,000	0,00		
2*	1510899	farba emulsyjna Polinit 0,259 dm3/m2	dm3	3,8850	0,000		0,00	
3*	1550402	klej kostny 0,005 kg/m2	kg	0,0750	0,000		0,00	
4*	1740103	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 3 kg/m2	kg	45,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	39599	środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0480	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
216 d.7		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
217 d.7		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
218 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	55,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 55,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,5450	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	16,3900	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
219 d.7		Przygotowanie do malowania farbą olejną parapetów lastrykowych	m2	5,500	0,000			
		przedmiar = 5,500 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
220 d.7		Malowanie farbą olejną parapetów lastrykowych	m2	6,000	0,000			
		przedmiar = 6,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
221 d.7	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9900	0,000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 % 0,058 dm3/m2	dm3	0,1740	0,000		0,00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,012 dm3/m2	dm3	0,0360	0,000		0,00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	1,6800	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
222 d.7		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt	19,000	0,000			
		przedmiar = 19,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
223 d.7		Dostawa i montaż nowej umywalki z wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
224 d.7		Dostawa i montaż nowej baterii z wykonaniem nowych połączeń wodnych.	szt	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
225 d.7		Demontaż karnisza	m	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
226 d.7		Demontaż starych i montaż nowych żaluzji pionowych	m2	2,600	0,000			
		przedmiar = 2,600 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
227 d.7		Montaż nowych kratki wentylacyjnych	szt	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
228 d.7		Demontaż starych i montaż nowych dekielków puszek elektrycznych	szt	20,000	0,000			
		przedmiar = 20,000 szt						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
229 d.7		Demontaż starych i montaż nowych włączników elektrycznych	szt	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
230 d.7		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych	szt	20,000	0,000			
		przedmiar = 20,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
231 d.7		Dostarczenie i montaż ościeżnic stalowych obejmujących oraz skrzydeł drzwiowych typowych w okleinie drewnopodobnej 0,8x2,0 m	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
232 d.7		Montaż nowych listew progowych	m	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Remont poradni ginekologiczno-położniczej na I piętrze								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
8		Remont sanitariatów przy poradni ginekologiczno-położniczej						
233 d.8		Demontaż miski ustępowejwraz ze spluczką	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
234 d.8		Demontaż umywalek z bateriami wraz z podłączeniem (syfonem)	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
235 d.8		Demontaż bidetu	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
236 d.8		Demontaż kinkietów ściennych wraz z zabezpieczeniem przewodów elektrycznych.	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
237 d.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	23,500	0,000			
		przedmiar = 23,500 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	32,4300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
238 d.8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	6,000	0,000			
		przedmiar = 6,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	5,5200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
239 d.8	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	6,000	0,000			
		przedmiar = 6,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	4,4400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
240 d.8	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 m						
1*	999	-- R -- robocizna 0,36 r-g/m	r-g	1,4400	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0008 t/m	t	0,0032	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0007 m3/m	m3	0,0028	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,0160	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,001 m3/m	m3	0,0040	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0400	0,000			0,00
8*	43211	0,01 m-g/m betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,0400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
241 d.8	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	23,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 23,500 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	30,3150	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,1222	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,1128	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,6251	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,1575	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1,1750	0,000			0,00
8*	43211	0,05 m-g/m2 betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,9400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
242 d.8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	23,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 23,500 m2 -- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	9,6350	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
243 d.8		Dostawa i montaż nowej muszli sedesowej wiszącej na konstrukcji typu Geberit i wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
244 d.8		Dostawa i montaż nowego bidetu na konstrukcji typu Geberit i wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
245 d.8	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 2,3952 r-g/m2 -- M --	r-g	9,5808	0,000	0,00		
2*	1750803	płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	4,2000	0,000		0,00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 0,76 m/m2	m	3,0400	0,000		0,00	
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 2,05 m/m2	m	8,2000	0,000		0,00	
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	16,2400	0,000		0,00	
6*	1343799	blachowkręty 17 szt./m2	szt.	68,0000	0,000		0,00	
7*	1740103	gips szpachlowy 0,00132 t/m2	t	0,0053	0,000		0,00	
8*	2310499	płyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	4,2000	0,000		0,00	
9*	3901000	taśma spoinowa 2,264 m/m2	m	9,0560	0,000		0,00	
10*	3930000	woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0034	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	34312	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,1200	0,000			0,00
13*	00000	środek transportu 0,0175 m-g/m2	m-g	0,0700	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
246 d.8	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2	28,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 28,000 m2 -- R -- robocizna 1,5136 r-g/m2 -- M --	r-g	42,3808	0,000	0,00		



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2520199	plytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	28,5600	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejaca 4,75 kg/m2	kg	133,0000	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinujaca 0,6 kg/m2	kg	16,8000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	0,8260	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	0,7700	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
247 d.8	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2	6,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,7304 r-g/m2 -- M --	r-g	4,3824	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0206+0,0105 = 0,0311 m3/m2	m3	0,1866	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,0018	0,000		0,00	
4*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	0,4200	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	0,7200	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0313+0,0158 = 0,0471 m-g/m2	m-g	0,2826	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,0036	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
248 d.8		Wykonanie wylewki samopoziomującej z przygotowaniem podłoża	m2	6,000	0,000			
		przedmiar = 6,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
249 d.8	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	7,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 0,9521 r-g/m2 -- M --	r-g	6,6647	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	7,1400	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	33,2500	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,4 kg/m2	kg	2,8000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,2205	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,1890	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
250 d.8		Założenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowach g/k przedmiar = 1,000 szt	szt	1,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
251 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	16,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5200	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	4,8000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
252 d.8		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem przedmiar = 3,000 m2	m2	3,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
253 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	18,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	2,1420	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	5,1480	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
254 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	7,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6650	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	2,1000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
255 d.8		Dostawa i montaż nowej muszli sedesowej typu kompakt i wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
256 d.8		Dostawa i montaż nowej umywalki z wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
257 d.8		Dostawa i montaż nowej baterii z wykonaniem nowych połączeń wodnych.	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
258 d.8		Montaż istniejącego bidetu	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
259 d.8		Montaż nowych krutek wentylacyjnych	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
260 d.8		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
261 d.8		Demontaż starych i montaż nowych dekielków puszek elektrycznych	szt	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
262 d.8		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
263 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8330	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	2,0020	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
264 d.8	KNR 4-01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m	7,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,000 m -- R -- robocizna 0,32 r-g/m -- M --	r-g	2,2400	0,000	0,00		
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,065 dm3/m	dm3	0,4550	0,000		0,00	
3*	1530302	pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy 0,056 dm3/m	dm3	0,3920	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,013 dm3/m	dm3	0,0910	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,35 ark./m	ark.	2,4500	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
265 d.8	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m	10,000	0,000			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 10,000 m -- R -- robocizna 0,26 r-g/m	r-g	2,6000	0,000	0,00		
2*	1511799	-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,025 dm3/m	dm3	0,2500	0,000		0,00	
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,027 dm3/m	dm3	0,2700	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,012 dm3/m	dm3	0,1200	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	2,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Remont sanitariatów przy poradni ginekologiczno-położniczej								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
9		Remont pomieszczeń na odpady medyczne - w piwnicy						
266 d.9		Demontaż umywalek wraz z podłączeniem (syfonem)	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
267 d.9		Demontaż baterii natynkowych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
268 d.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	9,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	8,2800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
269 d.9	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	9,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	6,6600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
270 d.9		Udrożnienie istniejących kratek odpływowych i studzienki w posadzce	szt	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
271 d.9	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2	9,000	0,000			
		przedmiar = 9,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,7304 r-g/m2	r-g	6,5736	0,000	0,00		
		-- M --						
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0206+0,0105 = 0,0311 m3/m2	m3	0,2799	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,0027	0,000		0,00	
4*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	0,6300	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	1,0800	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
7*	34000	wyciąg 0,0313+0,0158 = 0,0471 m-g/m2	m-g	0,4239	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,0054	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
272 d.9	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	11,000	0,000			
		przedmiar = 11,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,9521 r-g/m2	r-g	10,4731	0,000	0,00		
		-- M --						
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	11,2200	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	52,2500	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,4 kg/m2	kg	4,4000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
6*	34312	wyciąg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,3465	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,2970	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
273 d.9		Montaż w posadzce nowych kratek odpływowych	szt	4,000	0,000			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		przedmiar = 4,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
274 d.9		Montaż nowej kłapy na studziencie 0,6x0,6 m w posadzce	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
275 d.9		Wykonanie inwentaryzacji rur wod -kan celem likwidacji niepotrzebnych rur z zabezpieczeniem odpływów.	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
276 d.9		Demontaż izolacji na rurze c.o., montaż nowej izolacji po zakończeniu robót.	m	2,500	0,000			
		przedmiar = 2,500 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
277 d.9	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 1,5136 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5408	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	3,0600	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	14,2500	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,6 kg/m2	kg	1,8000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	0,0885	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	0,0825	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
278 d.9		Dostawa i montaż nowej umywalki z wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
279 d.9		Dostawa i montaż nowej baterii z wykonaniem nowych połączeń wodnych.	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
280 d.9	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	18,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,635 r-g/m2 -- M --	r-g	11,4300	0,000	0,00		
2*	1530000	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	3,2400	0,000		0,00	
3*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,085 dm3/m2	dm3	1,5300	0,000		0,00	
4*	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,043 dm3/m2	dm3	0,7740	0,000		0,00	
5*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2	dm3	1,7820	0,000		0,00	
6*	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 0,517 dm3/m2	dm3	9,3060	0,000		0,00	
7*	1740100	gips budowlany 0,000004 t/m2	t	0,0001	0,000		0,00	
8*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,483 ark./m2	ark.	8,6940	0,000		0,00	
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
281 d.9	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m	12,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,000 m -- R -- robocizna 0,0303 r-g/m -- M --	r-g	0,3636	0,000	0,00		
2*	1550599	zaprawa klejąca 0,48 kg/m	kg	5,7600	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34312	wyciąg 0,001 m-g/m	m-g	0,0120	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0001 m-g/m	m-g	0,0012	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
282 d.9	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m	12,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,000 m -- R -- robocizna 0,4441 r-g/m -- M --	r-g	5,3292	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 0,103 m2/m	m2	1,2360	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 0,48 kg/m	kg	5,7600	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,12 kg/m	kg	1,4400	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,0035 m-g/m	m-g	0,0420	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,0240	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
283 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	8,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7600	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	2,4000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
284 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	9,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	2,7000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
285 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	8,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9520	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	2,2880	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
286 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	9,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0710	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	2,5740	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
287 d.9	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	0,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,600 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1980	0,000	0,00		
2*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 % 0,058 dm3/m2	dm3	0,0348	0,000		0,00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,012 dm3/m2	dm3	0,0072	0,000		0,00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	0,3360	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
288 d.9	KNR 4-01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 m -- R -- robocizna 0,32 r-g/m -- M --	r-g	1,6000	0,000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,065 dm3/m	dm3	0,3250	0,000		0,00	
3*	1530302	pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy 0,056 dm3/m	dm3	0,2800	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,013 dm3/m	dm3	0,0650	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,35 ark./m	ark.	1,7500	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
289 d.9	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m	10,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,000 m -- R -- robocizna 0,26 r-g/m -- M --	r-g	2,6000	0,000	0,00		
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,025 dm3/m	dm3	0,2500	0,000		0,00	
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,027 dm3/m	dm3	0,2700	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,012 dm3/m	dm3	0,1200	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	2,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
290 d.9	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2	m2	0,700	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,700 m2 -- R -- robocizna 1,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7420	0,000	0,00		
2*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki 0,092 dm3/m2	dm3	0,0644	0,000		0,00	
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,54 ark./m2	ark.	0,3780	0,000		0,00	
4*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,092 dm3/m2	dm3	0,0644	0,000		0,00	
5*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2	dm3	0,0693	0,000		0,00	
6*	1050199	benzyna do lakierów 0,043 dm3/m2	dm3	0,0301	0,000		0,00	

## Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
291 d.9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	1,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,800 m2 -- R -- robocizna 0,62 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1160	0,000	0,00		
2*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki 0,075 dm3/m2	dm3	0,1350	0,000		0,00	
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,49 ark./m2	ark.	0,8820	0,000		0,00	
4*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,081 dm3/m2	dm3	0,1458	0,000		0,00	
5*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,087 dm3/m2	dm3	0,1566	0,000		0,00	
6*	1050199	benzyna do lakierów 0,038 dm3/m2	dm3	0,0684	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
292 d.9		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
293 d.9		Montaż nowych krtek wentylacyjnych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
294 d.9		Demontaż starych i montaż nowych włączników elektrycznych	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
295 d.9		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych	szt	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział: Remont pomieszczeń na odpady medyczne - w piwnicy								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
10		<b>Uzupełnienie</b>						
296 d.10		Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:					0,00			
<b>Cena jednostkowa</b>								
297 d.10	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	7,100	0,000			
		przedmiar = 7,100 m3						
1*	999	-- R -- robocizna 1,81 r-g/m3	r-g	12,8510	0,000	0,00		
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,93 m-g/m3	m-g	6,6030	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:					0,00			
<b>Cena jednostkowa</b>								
298 d.10	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3	7,100	0,000			
		przedmiar = 7,100 m3						
1*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,04 * 10 = 0,4 m-g/m3	m-g	2,8400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:					0,00			
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział: Uzupełnienie								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Malowanie gabinetów lekarskich wraz z robotami towarzyszącymi	0,00			
2 Wymiana drzwi zewnętrznych	0,00			
3 Remont sanitariatu na parterze	0,00			
4 Wymiana posadzek w gabinetach lekarskich	0,00			
5 Remont pomieszczeń administracji na II piętrze	0,00			
6 Remont pokoju socjalnego przy administracji na II piętrze	0,00			
7 Remont poradni ginekologiczno-położniczej na I piętrze	0,00			
8 Remont sanitariatów przy poradni ginekologiczno-położniczej	0,00			
9 Remont pomieszczeń na odpady medyczne - w piwnicy	0,00			
10 Uzupełnienie	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
				OGÓŁEM 0,00

Słownie:      zł

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 889,5044	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zł

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	benzyna do lakierów	dm3	4,5703	0,0000	4,5703	0,00	0,00
2	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	75,2080	0,0000	75,2080	0,00	0,00
3	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0,0240	0,0000	0,0240	0,00	0,00
4	kształtowniki stalowe profilowane U -75x0,60	m	22,0400	0,0000	22,0400	0,00	0,00
5	kształtowniki stalowe profilowane C -75x0,60	m	59,4500	0,0000	59,4500	0,00	0,00
6	kształtowniki stalowe profilowane U -100x0,60	m	7,9800	0,0000	7,9800	0,00	0,00
7	kształtowniki stalowe profilowane C -100x0,60	m	21,5250	0,0000	21,5250	0,00	0,00
8	profile nośne 60/27	m	33,3000	0,0000	33,3000	0,00	0,00
9	profile przyściennie 28/27	m	7,9500	0,0000	7,9500	0,00	0,00
10	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	7,6500	0,0000	7,6500	0,00	0,00
11	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt.	30,4500	0,0000	30,4500	0,00	0,00
12	wieszak w 60/60	szt.	30,4500	0,0000	30,4500	0,00	0,00
13	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,0540	0,0000	1,0540	0,00	0,00
14	siatka tkana Rabitza	m2	0,2160	0,0000	0,2160	0,00	0,00
15	klamry ciesielskie	kg	0,2345	0,0000	0,2345	0,00	0,00
16	blachowkręty	szt.	671,5000	0,0000	671,5000	0,00	0,00
17	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,4800	0,0000	0,4800	0,00	0,00
18	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2,2200	0,0000	2,2200	0,00	0,00
19	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	2,2200	0,0000	2,2200	0,00	0,00
20	kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5%	kg	0,6000	0,0000	0,6000	0,00	0,00
21	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	631,2220	0,0000	631,2220	0,00	0,00
22	farba emulsyjna Polinit	dm3	13,2090	0,0000	13,2090	0,00	0,00
23	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	8,6979	0,0000	8,6979	0,00	0,00
24	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 %	dm3	2,2272	0,0000	2,2272	0,00	0,00
25	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	13,4852	0,0000	13,4852	0,00	0,00
26	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm3	9,3060	0,0000	9,3060	0,00	0,00
27	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,1994	0,0000	0,1994	0,00	0,00
28	grunt pokostowy	dm3	3,2400	0,0000	3,2400	0,00	0,00
29	pastą podłogową bezbarwna	kg	0,9200	0,0000	0,9200	0,00	0,00
30	pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy	dm3	4,8720	0,0000	4,8720	0,00	0,00
31	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,7740	0,0000	0,7740	0,00	0,00
32	klej kostny	kg	0,2550	0,0000	0,2550	0,00	0,00
33	zaprawa klejąca	kg	724,1700	0,0000	724,1700	0,00	0,00
34	zaprawa spoinująca	kg	85,1400	0,0000	85,1400	0,00	0,00
35	piasek do zapraw	m3	9,7245	0,0000	9,7245	0,00	0,00
36	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	23,0120	0,0000	23,0120	0,00	0,00
37	cement portlandzki z dodatkami 25	t	2,7590	0,0000	2,7590	0,00	0,00
38	cement 25 z dodatkami	t	0,0084	0,0000	0,0084	0,00	0,00
39	gips budowlany	t	0,0001	0,0000	0,0001	0,00	0,00
40	gips szpachlowy	kg	597,0600	0,0000	597,0600	0,00	0,00

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
41	gips szpachlowy	t	0,0521	0,0000	0,0521	0,00	0,00
42	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	153,0000	0,0000	153,0000	0,00	0,00
43	płyty gipsowo-kartonowe	m2	15,4500	0,0000	15,4500	0,00	0,00
44	płyty gipsowo-kartonowe	m2	41,4750	0,0000	41,4750	0,00	0,00
45	cegła budowlana pełna	szt.	47,2500	0,0000	47,2500	0,00	0,00
46	masa asfaltowa	kg	1,9600	0,0000	1,9600	0,00	0,00
47	płyty z wełny mineralnej	m2	41,4750	0,0000	41,4750	0,00	0,00
48	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	1,0254	0,0000	1,0254	0,00	0,00
49	zaprawa cementowa m. 12	m3	0,8708	0,0000	0,8708	0,00	0,00
50	płytki ceramiczne i terakotowe	m2	117,8100	0,0000	117,8100	0,00	0,00
51	płytki z kamieni sztucznych	m2	34,9110	0,0000	34,9110	0,00	0,00
52	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m3	0,0028	0,0000	0,0028	0,00	0,00
53	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,0059	0,0000	0,0059	0,00	0,00
54	listwy iłaty z drewna dębowego	m3	0,0920	0,0000	0,0920	0,00	0,00
55	płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe)	m2	2,0600	0,0000	2,0600	0,00	0,00
56	taśma spoinowa	m	106,6780	0,0000	106,6780	0,00	0,00
57	papier ścierny w arkuszach	ark.	102,7080	0,0000	102,7080	0,00	0,00
58	woda z rurociągu	m3	1,4613	0,0000	1,4613	0,00	0,00
59	woda	m3	0,1240	0,0000	0,1240	0,00	0,00
60	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,0041	0,0000	0,0041	0,00	0,00
61	drewno opałowe	kg	3,3600	0,0000	3,3600	0,00	0,00
62	kolki do wstrzeliwania	szt.	211,3700	0,0000	211,3700	0,00	0,00
63	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zł

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportu	m-g	0,6623	0,00	0,00
2	wyciąg	m-g	4,7261	0,00	0,00
3	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	10,5950	0,00	0,00
4	wyciąg	m-g	2,8288	0,00	0,00
5	środek transportowy	m-g	0,2100	0,00	0,00
6	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	9,4430	0,00	0,00
7	środek transportowy	m-g	4,2635	0,00	0,00
8	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	9,1930	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zł